

اطلاعات عمومی مناقصه

۱) موضوع مناقصه:

عبارتست از انجام عملیات آماده سازی (شامل احداث جاده و رمپهای داخلی معدن، تسطیحات تا سینه کارها، اجرای عملیات حفاری، خرید و حمل مواد ناریه و در نهایت خرج گذاری و انفجار) و استخراج و بارگیری و حمل و تخلیه مواد معدنی در سنگ شکن یا در محل دپو بمیزان تقریبی ۱/۴ میلیون تن از معادن شرکت سیمان باقران در فاصله حدود ۷ کیلومتر از محل دپو یا هاپر سنگ شکن برای معادن مارن و در فاصله حدود ۱۰ کیلومتر از محل دپو یا هاپر سنگ شکن برای معادن آهک و در فاصله حدود ۱۳ کیلومتر از محل دپو یا هاپر سنگ شکن برای معدن رس و آلوویوم (مخلوط طبیعی) بر اساس طرح استخراج و برنامه ریزی تولید که از سوی کارفرما (سیمان باقران) ارائه خواهد شد. همچنین حمل از دپوهای آهک، مارن، آلوویوم و رس داخل کارخانه به هاپر سنگ شکن با آگاهی کامل از شرایط کارفرما و مسایل جغرافیائی، آب و هوایی و شرایط موجود معدن.

۲) مناقصه گزار:

شرکت سیمان باقران (سهامی عام) به نشانی:

- کارخانه واقع در بیرجند اسدیه کیلومتر ۳۴ جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل ۷۳ تلفن ۰۵۶۳۲۱۱۷۲۵۵ و نمابر ۰۵۶۳۲۱۱۷۲۵۵
- دفتر مرکزی واقع در بیرجند خیابان غفاری، بیست متری یاس، پلاک ۵۲ و تلفن ۰۵۶۳۲۳۴۱۰۴۵ و نمابر ۰۵۶۳۲۳۴۱۱۴۸
- دفتر پشتیبانی واقع در تهران خیابان بهشتی میدان تختی خیابان سورنا کوچه آریا وطنی پلاک ۱۵ تلفن ۰۲۱۸۸۵۳۶۶۷۱-۳ و نمابر ۰۲۱۸۸۷۴۷۱۰۱

۳) محل اجرای مناقصه:

کارخانه سیمان باقران واقع در بیرجند - اسدیه - کیلومتر ۳۴ جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل ۷۳

۴) مدت انجام کار:

مدت پیش بینی شده برای این مناقصه برای یک دوره یک ساله می باشد که بعد از آن مناقصه جدید برگزار میگردد. ضمناً پیمانکار می تواند با توجه به شرایط آب و هوایی و توافق کارفرما عملیات سالیانه را در مدت کوتاه تری به پایان برساند.

۵) چگونگی دریافت اسناد:

فقط با مراجعه حضوری به یکی از دفاتر شرکت مندرج در نشانی های اعلام شده در بند ۲.

۶) محل تحویل اسناد:

متقاضیان می بایست پس از تکمیل مدارک، کلیه اسناد را بر اساس نکات و تاکیدات مندرج در اسناد مناقصه در مهلت مقرر بدون قید و شرط، تحویل دفتر مدیریت در دفتر مرکزی شرکت سیمان باقران واقع در بیرجند و یا دفتر پشتیبانی شرکت واقع در تهران (آدرس های اعلام شده در بند ۲) داده و رسید دریافت نمایند.

۷) پاکات مناقصه:

داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را به شرح توضیحات ادامه این بند به صورت درب بسته (ترجیحاً لاک و مهر شده) در سه پاکت مجزا با قید نام و اسم شرکت و شماره پاکت (الف، ب، ج) تنظیم و در مهلت مقرر تحویل دستگاه مناقصه گزار در دفتر بیرجند یا دفتر تهران نماید.

پاکت الف) این پاکت حاوی اسناد و مدارک زیر خواهد بود:

- اصل تضمین شرکت در مناقصه.

پاکت ب) این پاکت حاوی اسناد زیر خواهد بود:

- مهر و امضاء کلیه اسناد مناقصه توسط متقاضی، شامل اوراق شرایط شرکت و پیش نویس قرارداد.
- ارائه فهرست کامل و تعداد ماشین آلاتی که الزاماً از زمان شروع و در طول مدت قرارداد به طور ثابت در محل انجام قرارداد به کار مشغول خواهند بود به همراه مدارک سند مالکیت ۸۰ درصد ماشین آلات بنام شرکت پیمانکار معدن یا اعضای هیئت مدیره پیمانکار
- لیست و مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز که الزاماً برای انجام موضوع مناقصه به کار گرفته خواهند شد.
- تصویر گواهی صلاحیت ایمنی صادر شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی .
- تصویر آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی حاوی قید اسامی امضاء کنندگان مجاز و شرح خدمات در زمان امضای قرارداد .
- ارائه مدارک و مستندات بانکی مبنی بر گردش مالی ماهانه حداقل ۱۵۰ میلیارد ریال به جهت اثبات توانایی مالی پیمانکار.
- گواهی آخرین سرمایه ثبت شده شرکت پیمانکار.

پاکت ج) این پاکت که برای انتخاب نهایی پیمانکار مفتوح خواهد شد ، حاوی مدارک زیر خواهد بود:

- پیشنهاد قیمت به تفکیک جداول قیمتی ارائه شده در پیش نویس قرارداد معادن به ازاء هر تن به صورت عدد و حروف.

*** نکات حائز اهمیت :

- ۱- توجه: در محتویات پاکت الف و ب به هیچ عنوان نمی بایست به قیمت پیشنهادی اشاره شود.
- ۲- کلیه پیشنهادات می بایست واضح و بدون قلم خوردگی باشد. مناقصه گزار به پیشنهادات مشروط و ناقص توجهی نمی نماید و پیشنهاد دهنده از گردونه رقابت خارج خواهد شد.
- ۳- زیر کلیه اوراق پیشنهادی می بایست توسط عالی ترین مقام متقاضی (شرکت کننده) یعنی صاحبان امضای مجاز بر اساس آخرین روزنامه رسمی بطور مثال (مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره) مهر و امضاء گردد.
- ۴- محتویات پاکت الف ، ب و ج صرفاً در یک نسخه (اصلی) تهیه و تنظیم و سپس مهر و امضاء گردد.
- ۵- ذکر ارقام و مبالغ می بایست به حروف و عدد هر دو به صورت ریال قید گردد.
- ۶- در صورت مشاهده اختلاف بین ارقام مندرج به حروف و به عدد، مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهد بود.



۷- کلیه پیشنهادات قیمت، کامل و بدون قلم خوردگی تنظیم و پس از آن توسط صاحبان امضای مجاز، مهر و امضاء گردد. در غیر این صورت اسناد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

۸- هر پیشنهاد فقط یک مرتبه و به زبان فارسی تنظیم شود.

۹- از درج قیمت در قسمت قیمت پیش نویس قرارداد اکیداً خودداری گردد.

۱۰- در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد و مدارک به امضاء پیشنهاد دهنده نرسیده باشد، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط مناقصه گزار از جمله تایید و قبول مدارک مناقصه تلقی خواهد شد.

۱۱- پیشنهاد دهنده (متقاضی) حق حذف و یا اعلام شروط در هیچ بخش از اسناد مناقصه را نداشته و در صورت مشاهده (اعم از سهوی و یا عمدی) مراتب به عنوان پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

۱۲- مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه از زمان تسلیم مدارک تلقی خواهد شد، لذا متقاضیان نیازی به اعلام مدت اعتبار پیشنهاد در برگه مربوطه (محتوای پاکت ج) نخواهند داشت.

۱۳- ابتدا پاکت الف و سپس پاکت ب و ج باز خواهد شد، لذا هرگاه محتوی پاکت الف به شرح مندرج در بند اسناد مناقصه نباشد، دیگر اقدامی روی مابقی مدارک به عمل نخواهد آمد و پیشنهاد دهنده از گردونه رقابت خارج می گردد.

۱۴- درج قیمت در هر قسمت از اسناد پاکت ب از جمله پیشنهاد قرارداد اکیداً ممنوع می باشد.

۱۵- اسناد تعهد آور (محتوی پاکت الف) پیشنهاد دهند گانی که نسبت به رعایت بند مذکور اقدام نکرده باشند، مردود تلقی می گردد، پس از تصویب کمیسیون معاملات مناقصه گزار، اسناد طی صورت جلسه صرفاً به نماینده قانونی متقاضی مسترد خواهد شد.

۱۶- میزان کل استخراج و حمل سنگ آهک و مارن، آلومینوم و رس موضوع قرارداد جمعاً در حدود ۱۴۰۰۰۰۰ تن در سال (متوسط حدودی ماهانه ۱۱۷۰۰۰ تن) بشرح زیر می باشد که میتواند با تشخیص کارفرما تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش یابد:

۱۶-۱ رس و آلومینوم (مخلوط طبیعی) به میزان حدودی ۹۰۰۰۰۰ تن در سال و متوسط ماهانه ۷۵۰۰۰۰ تن در ماه می باشد.

۱۷-۱ سنگ آهک به میزان حدودی ۲۵۰ هزار تن در سال و متوسط ماهانه ۲۱۰۰۰ تن می باشد.

۱۶-۲ سنگ مارن به میزان حدودی ۲۵۰ هزار تن در سال و متوسط ماهانه ۲۱۰۰۰ تن می باشد.

۸) گواهی صلاحیت ایمنی :

برابر آیین نامه امور پیمانکاران، پیمانکار موظف می باشد، گواهی صلاحیت ایمنی خود صادر شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی را ارائه نماید، در صورت عدم ارائه گواهی مذکور کلیه عواقب مرتبط با عدم رعایت مسائل ایمنی و حوادث مرتبط به عهده پیمانکار خواهد بود.

۹) تضمین شرکت در مناقصه :

الف- تضمین شرکت در مناقصه باید به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی بمبلغ ۲۰ میلیارد ریال به نفع شرکت سیمان باقران با حداقل اعتبار سه ماهه و قابل تمدید، تهیه و همزمان با پاکت ب و ج در پاکت الف قرار گرفته و تحویل گردد.



- ب- تضمین شرکت در مناقصه نزد مناقصه گزار نگهداری و در صورت استنکاف پیشنهاد دهنده از امضاء قرارداد به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد. لذا پیشنهاد دهنده با آگاهی کامل از این شرایط ، هر گونه اعتراض و ادعایی را از خود در این زمینه سلب مینماید.
- ج- تضمین شرکت در مناقصه نفرات اول تا سوم تا زمان تعیین تکلیف قرارداد و مبادله و ابلاغ آن نزد مناقصه گزار خواهد ماند.
- د- هزینه هر گونه تمدید (حداکثر برای یک نوبت) تضمین شرکت در مناقصه با پیشنهاد دهنده خواهد بود.
- ه- در صورت انتخاب پیمانکار ، اسناد تضمین هر سه پیمانکار اول تا سوم حداقل به مدت ۲ ماه نزد کارفرما نگهداری و اسناد نفرات دوم و سوم در پایان مهلت مقرر مسترد خواهد شد . استرداد ضمانتنامه نفر اول به تشخیص کارفرما خواهد بود.

۱۰) حداکثر زمان دریافت اسناد :

حداکثر فرصت برای دریافت اسناد حضوری و یا دانلود آن دو هفته از تاریخ ارسال دعوتنامه بوده و بعد از آن امکان دریافت و یا استخراج اسناد وجود نخواهد داشت .

۱۱) نقشه ها و مشخصات فنی :

- الف - مدارک فنی و طرح استخراج برای تعیین حدود کارهای موضوع مناقصه و قرارداد و به منظور راهنمایی پیشنهاد دهنده ارائه میگردد.
- ب- مناقصه گزار حق دارد در ادامه همکاری با برنده مناقصه و در صورت لزوم نسبت به اعمال تغییر در نقشه های کار و مشخصات فنی اقدام نماید.
- ج- اطلاعات عمومی و اختصاصی ارائه شده توسط مناقصه گزار باعث رفع مسئولیت پیشنهاد دهنده در تنظیم مدارک نبوده و صرفا جهت آگاهی بیشتر تهیه گردیده است و لذا متقاضی میبایست با بررسی میدانی و پرسش و پاسخ به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کند.

۱۲) کسور قانونی :

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حقوق بیمه تامین اجتماعی و از هر نوع و هر قبیل که به موجب قانون و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران به این قرارداد تعلق گیرد ، بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و میبایست در قیمتهای پیشنهادی محاسبه و لحاظ گردد.

توجه : مالیات بر ارزش افزوده برعهده مناقصه گزار خواهد بود (با ارائه اسناد مثبته توسط پیمانکار) . ضمنا در هنگام عقد قرارداد مقررات مربوط به کارگران پیمانکار طبق قانون کار و بیمه تامین اجتماعی (آخرین مصوبات و قوانین مربوطه) ملاک عمل خواهد بود.

۱۳) اصلاحات و الحاقیه ها :

چنانچه بین اسناد مناقصه و مفاد مندرج در آن اختلافی مشاهده گردید ، در این صورت متقاضی میتواند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت مستندات مناقصه مراتب را به صورت شفاهی یا مکتوب به بخش بازرگانی مناقصه گزار اعلام نماید. بدیهی است پذیرش هر گونه تغییر یا اصلاح در اسناد (من جمله نیاز به تغییر مدت تحویل اسناد) مراتب پس از تصویب کارفرما صرفا به صورت مکتوب به متقاضیان ابلاغ خواهد شد.



۱۴) امضاء قرارداد :

با ابلاغ کتبی نتیجه مناقصه به نفر اول، برنده مناقصه بایستی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری مراتب موافقت خود را کتباً به مناقصه گزار اعلام و حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری پس از اعلام مناقصه گزار نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.

امتناع برنده مناقصه یا هر گونه توجیه غیر موجه او (تشخیص آن با دستگاه مناقصه گزار است) به منزله انصراف وی بوده و در این صورت مناقصه گزار حق دارد نسبت به ضبط تضمین پیشنهاد دهنده اقدام نماید. در چنین شرایطی مراتب تشخیص عقد قرارداد با نفر دوم و در صورت امتناع نفر دوم با نفر سوم به قیمت نفر اول و یا تجدید مناقصه با دستگاه مناقصه گزار خواهد بود. بدیهی است در هر صورت تضمین دعوت شدگان در صورت امتناع از عقد قرارداد بدون تشریفات به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.

۱۵) ضمانتنامه انجام تعهدات :

برنده مناقصه که با امضاء قرارداد پیمانکار خوانده میشود، حداکثر ۱۰ روز پس از امضاء، مهلت دارد نسبت به تسلیم ضمانتنامه بانکی معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد به نفع شرکت سیمان باقران اقدام نماید. بدیهی است پیمانکار بلافاصله پس از تعیین تکلیف میبایست نسبت به تعیین بانک عامل و اخذ معرفی نامه از کارفرما (سیمان باقران) اقدام لازم معمول دارد. در غیر این صورت تشخیص ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا افزایش میزان مهلت مذکور بر عهده مناقصه گزار خواهد بود.

۱۶) سایر شرایط :

- ۱-۱۶- شرکت سیمان باقران در رد یا قبول هر یک یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود و شرکت در مناقصه هیچ حقی را برای متقاضیان ایجاد نمی نماید.
- ۲-۱۶- مسئولیت اجرای صحیح قرارداد (در جریان کار و حفظ کیفیت معدن) بر عهده و هزینه پیمانکار منتخب خواهد بود.
- ۳-۱۶- مسئولیت برخورد با معارض احتمالی با پیمانکار بوده و لذا پیمانکار میبایست از عملکرد مناسب و حرفه ای در جریان و اجرای قرارداد برخوردار بوده و از ایجاد حاشیه و رفتار غیر حرفه ای اکیداً خودداری نماید.
- ۴-۱۶- پیمانکار حق واگذاری کل یا بخشی از قرارداد را به غیر بدون داشتن مجوز کتبی از کارفرما به هر شخص حقیقی یا حقوقی، نداشته و در صورت بروز، پیمانکار خلع ید و خسارات وارده از محل تضمین و مطالبات بدون حق اعتراض از سوی پیمانکار جبران میگردد.
- ۵-۱۶- مناقصه گزار (کارفرما) در صورت تشخیص میتواند در هر مرحله از اجرای مناقصه تمام یا بخشهایی از کار را به چند پیمانکار (از بین نفرات اول تا سوم) به قیمتهای برنده مناقصه پیشنهاد و قرارداد منعقد نماید. در این صورت هیچ یک از پیمانکاران (نفرات اول تا سوم) حق اعتراض نداشته و در صورت عدم رضایت و امتناع از عقد قرارداد، ضمانتنامه های آنان ضبط خواهد شد. ضمناً چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد (با برنده مناقصه) به کارفرما ثابت گردد که پیمانکار فاقد قدرت اجرایی لازم در ادامه کار بوده و از اینرو کارفرما دچار ضرر و زیان شود، کارفرما مختار خواهد بود ضمن حق فسخ قرارداد (در هر مرحله از کار) تمام یا بخشی از قرارداد را به یک یا چند پیمانکار به قیمتهای مناقصه واگذار نماید.

۱۶-۶- در صورتیکه پس از اعلام برنده مناقصه ، به مناقصه گزار احرار گردد که پیشنهاد دهنده بر خلاف تعهدات مندرج در اسناد مناقصه عمل نموده و اطلاعات نادرست و خلاف واقع ارائه نموده است (که بر انتخاب وی تاثیر گذار بوده) در این صورت مناقصه گزار حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه وی ، هر گونه که صلاح میداند نسبت به جبران خسارت اقدام نماید و برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

۱۶-۷- مناقصه گزار چنانچه مصلحت باشد میتواند جهت تسريع در کار از اجرای بعضی از تشریفات رسمی صرف نظر کرده و پیشنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهادات حق هر گونه دعوی و اعتراض علیه مناقصه گزار یا کارکنان و نمایندگان وی را از خود سلب مینماید.

۱۶-۸- هرگاه در هر مرحله از مناقصه بر مناقصه گزار محرز گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به زیان مناقصه گزار یا یکدیگر سازش نموده اند ، ضمن اینکه پیشنهاد های آنان از بررسی مناقصه حذف میگردد موارد ذیل از سوی مناقصه گزار راسا صورت خواهد گرفت :

الف : ضبط مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بدون هیچگونه تشریفات اداری و قضایی .

ب : حذف نام پیشنهاد دهنده یا دهندگان (مذکور) از فهرست شرکتهای صاحب صلاحیت .

ج : اعلام مراتب به سازمانهای ذیربط و مراجع قضایی .

۱۶-۹- هزینه یک نوبت آگهی فراخوان در روزنامه های دنیای اقتصاد ، خراسان سراسری و آوای خراسان جنوبی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

۱۶-۱۰- از بابت تجهیز کارگاه و در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی بدون هر گونه محدودیت برای کارفرما با اعتبار یکساله و قابل تمدید ، ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد ، پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد . مبلغ پیش پرداخت متناسب در هر صورت وضعیت مستهلک شده و ضمانت نامه بانکی مذکور پس از استهلاك کامل پیش پرداخت مسترد خواهد شد.

۱۶-۱۱- تأمین ملزومات محل اسکان و غذا و سایر نیازهای کارکنان پیمانکار به عهده وی میباشد.

۱۶-۱۲- تأمین سوخت مورد نیاز ماشین آلات سبک و سنگین به عهده پیمانکار بوده و شرکت سیمان باقران صرفاً در زمینه معرفی پیمانکار به ارگان های ذیربط همکاری خواهد نمود .

۱۶-۱۳- پیمانکار برای اجرای عملیات آتشیاری باید دارای مجوز مربوطه از مقامات ذیصلاح باشد . بدیهی است انجام کلیه عملیات مربوط به مجوز خرید و تأمین مواد ناریه، حمل و آتشیاری بعهد پیمانکار خواهد بود (کارفرما در زمینه صدور معرفی نامه های لازم جهت تأمین مواد ناریه در حدود مقررات، همکاری خواهد نمود).

۱۶-۱۴- ملاک محاسبه و پرداخت صورتحساب های پیمانکار، وزن مواد تحویل شده طبق قبض باسکول کارخانه کارفرما خواهد بود.

۱۶-۱۵- سایر موارد در پیش نویس قرارداد ضمیمه شده و جزو مستندات مناقصه می باشد .

۱۷) تغییر در مقدار :

مناقصه گزار میتواند همزمان یا پس از امضاء قرارداد (تحت عنوان کارفرما) تا سقف ۲۵ درصد مقدار کار را بدون تاثیر در مدت آن افزایش و کاهش دهد . ضمناً به قرارداد هیچگونه تعدیلی در طول مدت آن تعلق نخواهد گرفت .



۱۸) پاسخگویی به سوالات احتمالی :

در صورت وجود هر گونه سوال اعم از اشکالات فنی یا قراردادی و یا اسناد مناقصه ، مراتب میبایست به صورت مکتوب و نامبر به شماره ۰۵۶۳۲۳۴۱۱۴۸ در مهلت تعیین شده به دفتر مدیریت دستگاه مناقصه گزار اعلام گردد و در صورت نیاز به تماس تلفنی با شماره تلفن همراه ۰۹۱۵۱۶۱۱۴۶۰ آقای یعقوبی تماس حاصل گردد.

۱۹) تسلیم پیشنهادات :

پیشنهاد دهندگان میبایست با رعایت کلیه مفاد و بندهای این مناقصه و اسناد آن نسبت به تسلیم پاکات پیشنهادی به یکی از نشانی های اعلام شده در بند ۲ این اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ اقدام و در قبال آن رسید دریافت نمایند. بدیهی است به پیشنهاداتی که به صورت پستی و یا در محلی غیر از نشانی های فوق و همچنین خارج از مهلت مذکور ارجاع گردد ، ترتیب اثری داده نخواهد شد.

۲۰) آنالیز قیمت :

پیشنهاد دهنده می بایست ضمن تکمیل فرم اعلام قیمت ، در صورت درخواست مناقصه گزار ، آنالیز قیمت در هر معدن و کار را بر حسب هزینه های مربوطه شامل (حفاری و آتشیاری ، آماده سازی و استخراج ، حمل و سربار هزینه های کارگاه و هزینه بیمه و مالیات ، سود پیمانکار و غیره...) محاسبه و بطوریکه با قیمت پیشنهادی مطابقت داشته باشد ارایه نماید .

۲۱) بضاعت مالی :

کارفرما در تلاش است در طول مدت قرارداد نسبت به تسویه مالی مطابق با مفاد قرارداد عمل نماید ولیکن پیشنهاد دهنده لازم است از بضاعت مالی مکفی در حفظ و نگهداری کارگاه و پوشش هزینه های روزانه و ماهیانه حداقل برای دو ماه کامل را دارا باشد بطوریکه چنانچه کارفرما نتواند وجهی را بابت صورت وضعیت وی پرداخت نماید در این صورت خلی در اجرای کار ایجاد نگردد.

۲۲) انبار ناریه :

کارفرما در حال حاضر دارای انبار ناریه جهت انبارش مواد نبوده و مواد ناریه مورد نیاز در هر مرحله بایستی با کسب مجوزهای لازم مستقیماً توسط و به هزینه پیمانکار (برنده مناقصه) انجام پذیرد.

۲۳) زمان بازگشایی و اعلام نتایج :

مناقصه گزار در اولین فرصت لازم پس از پایان مناقصه (حداکثر ۱۰ روز کاری) نسبت به اعلام نتایج مناقصه اقدام نموده و اسناد نفرت چهارم به بعد قابل استرداد خواهد بود . بازگشایی اسناد در جلسه کمیسیون و معاملات مناقصه گزار ، بدون دعوت از پیشنهاد دهندگان خواهد بود.





سامی عمام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره : [SH] / دس ب

تاریخ : [DT]

پیوست :

۲۴) اعلام پذیرش کلیه شرایط و مفاد اسناد مناقصه :

پیشنهاد دهنده با تسلیم پاکات مورد درخواست و امضاء ذیل این اسناد (این سند پس از امضاء می بایست در محتویات پاکت ب قراردادده شود) اعلام می دارد کلیه شرایط شرکت در مناقصه را پذیرفته و از شرایط معدن و مناقصه آگاهی کامل دارد و بدینوسیله صحت اطلاعات اعلام شده به مناقصه گزار را تأیید و مسئولیت انرا می پذیرد.

نام و نام خانوادگی امضاء کنندگان مجاز (تعهد آور)

نام شرکت و مهر شرکت

تاریخ



فرم پیشنهاد قیمت

امضاء کننده / کنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی و بازدید حضوری از شرایط کار و با علم بر مطالب و مندرجات اسناد مناقصه با اطلاع کامل از جميع شرایط و عوامل موجود ، پیشنهاد قیمت ذیل را ارائه و خود را در برابر اجرای آن مسئول و متعهد میدانم / می دانیم.

ردیف	شرح مورد مناقصه	مبلغ واحد ناخالص (ریال در هر تن)	مبلغ کل ناخالص (ریال)
۱	آماده سازی، استخراج ، دپو ، بارگیری ، حمل و تحویل مواد بمقدار ۹۰۰۰۰۰ تن رس و آلوویم(مخلوط طبیعی) از معدن در فاصله ۱۳ کیلومتری به محل دپو یا هاپر سنگ شکن در کارخانه	عددی	
		حروفی	
۲	آماده سازی، حفاری ،آتشباری، استخراج ، دپو ، بارگیری ، حمل و تحویل مواد آتشکاری شده بمقدار ۲۵۰۰۰۰ تن سنگ آهک از معدن در فاصله ۱۰ کیلومتری به محل دپو یا هاپر سنگ شکن در کارخانه	عددی	
		حروفی	
۳	آماده سازی، حفاری ،آتشباری، استخراج ، دپو ، بارگیری ، حمل و تحویل مواد آتشکاری شده بمقدار ۲۵۰۰۰۰ تن سنگ مارن از معدن در فاصله ۷ کیلومتری به محل دپو یا هاپر سنگ شکن در کارخانه	عددی	
		حروفی	
جمع کل مبالغ پیشنهادی بندهای ۱ الی ۳ (ناخالص به ریال) به عدد :			
جمع کل مبالغ پیشنهادی بندهای ۱ الی ۳ (ناخالص به ریال) به حروف :			
۴	بارگیری و حمل مواد معدنی از محل دپوهای مجاورت سنگ شکن به داخل هاپر آن (مقادیر آن در حین کار تعیین می گردد)	عددی	-----
		حروفی	-----
سایر توضیحات :			
- در صورت نیاز و صلاحدید کارفرما ، میزان تناژ مناقصه فوق در قرارداد تا ۲۵٪ قابل افزایش یا کاهش می باشد .			
- کلیه پیشنهادات با اعمال بیمه و مالیات متعلقه (بدون مبلغ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده) درج گردید.			
- تمام هزینه ها ، حتی تأمین و هزینه مربوط به خرید و حمل و انفجار مواد ناریه مورد نیاز در محاسبه قیمت لحاظ گردیده است.			

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده (امضاء تعهد آور)

تاریخ تنظیم:

قرارداد پیمانکاری معادن کارخانه سیمان باقران

این قرارداد پیرو مصوبه کمیسیون معاملات به شماره مورخ و مصوبه شماره مورخ هیئت مدیره شرکت سیمان باقران بین طرفین زیر منعقد میگردد:

کارفرما: شرکت سیمان باقران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۷ شناسه ملی کد اقتصادی به نشانی بیرجند خیابان غفاری بیست متری یاس روبروی سازمان مدیریت برنامه ریزی کدپستی تلفن فکس به نمایندگی آقایان به عنوان مدیرعامل

و به عنوان رئیس هیئت مدیره و به عنوان عضو هیات مدیره

پیمانکار: شرکت به شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی به نشانی به

کدپستی تلفن فکس به نمایندگی آقایان به عنوان

مدیرعامل و به عنوان رئیس هیئت مدیره

ماده ۱- موضوع قرارداد:

عبارت است از آماده سازی، حفاری، آتشیاری، استخراج، دپو، بارگیری، حمل و تخلیه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان باقران شامل آهک، مارل، آلومینوم و رس بمقدار تقریبی سالیانه ۱/۴۰۰/۰۰۰ تن از معادن کارفرما به داخل قیف های سنگ شکن یا دپوهای مجاور آن واقع در کارخانه بشرح مشخصات و جزئیات ذیل از محدوده مجاز و تعیین شده:

الف- آماده سازی، استخراج، دپو در معدن، بارگیری، حمل و تخلیه در هاپر سنگ شکن سالیانه حدود ۹۰۰۰۰۰ تن و متوسط ماهیانه حدود ۷۵۰۰۰ تن آلومینوم و رس مورد نیاز کارخانه از معدن شاه ولی در فاصله متوسط ۱۳ کیلومتری کارخانه سیمان باقران

ب- آماده سازی، حفاری و آتشیاری، استخراج، دپو در معدن، بارگیری، حمل و تخلیه در هاپر سنگ شکن سالیانه ۲۵۰۰۰۰ تن و متوسط ماهیانه ۲۱۰۰۰ تن آهک مورد نیاز کارخانه از معدن تنگه سیاه در فاصله متوسط ۱۰ کیلومتری کارخانه سیمان باقران.

ج- آماده سازی، حفاری و آتشیاری، استخراج، دپو در معدن، بارگیری، حمل و تخلیه در هاپر سنگ شکن سالیانه ۲۵۰۰۰۰ تن و متوسط ماهیانه ۲۱۰۰۰ تن مارن مورد نیاز کارخانه از معدن گاویچ در فاصله متوسط ۷ کیلومتری کارخانه سیمان باقران.

د - حمل از دیوهای آهک، مارن و آلوویوم و رس داخل کارخانه به هاپر سنگ شکن مجموعاً و حداکثر تا ۳۰٪ تناژ کل قرارداد با مجوز کارفرما (ناظر معدن و مسئول کنترل مواد) مورد تأیید می باشد.

تبصره ۱- پیمانکار ملزم به حمل کل بار تعیین شده به میزان ۱/۴۰۰/۰۰۰ تن در سال می باشد. چنانچه تناژ موضوع این قرارداد از محل معادن به کارخانه حمل نگردد برابر ماده ۳ قرارداد محاسبه و اعمال خواهد شد و همچنین پیمانکار ملزم به حمل بار ماهیانه ۱۱۷/۰۰۰ تن از معادن شرکت سیمان باقران به سنگ شکن و دیوهای کارخانه می باشد و در زمان کارکرد سنگ شکن پیمانکار میبایست نسبت به شارژ سنگ شکن به مقدار حداقل ۴۵۰۰ تن در روز اقدام نماید.

ماده ۲- مشخصات، جزئیات و شرح کار:

۲-۱- تأمین بار مورد مصرف سنگ شکن از معادن مارن، آهک، آلوویوم و رس برای حداقل ۲۵۰ روز و حداکثر ۳۱۰ روز کاری سالانه و در یک شیفت کاری روزانه حداکثر ۱۰ ساعته انجام می شود.

۲-۲- کارفرما می تواند تناژ موضوع این قرارداد را منفرداً برای هر ماده معدنی تا ۲۵٪ و همچنین مجموعاً تا ۲۵٪ تناژ کل قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

۲-۳- بر مبنای تناژ باسکول ورودی کارخانه و به نسبتی که ناظر قرارداد روزانه اعلام می کند، مجموع مواد اولیه که روزانه جهت سنگ شکن از معادن متفاوت به کارخانه حمل شود حداقل ۴۵۰۰ تن و حداکثر ۷۲۰۰ تن (خوراک مورد نیاز برای ۸ ساعت کار مستمر سنگ شکن) می باشد. تناژ روزانه بالاتر از ۷۲۰۰ تن غیر ضروری بوده و لذا وجهی از بابت آن پرداخت نخواهد شد.

۲-۴- چنانچه به علت تعمیرات سنگ شکن، توقف خط تولید یا بنا به هر دلیلی به تشخیص کارفرما، امکان شارژ تمام یا بخشی از مواد معدنی به داخل قیف های سنگ شکن مقدور نباشد، پیمانکار میتواند مطابق دستورالعمل ناظر قرارداد و به نسبتی که ناظر قرارداد روزانه اعلام می کند، نسبت به حمل بار از معادن اقدام و تا سقف روزانه ۴۵۰۰ تن و سقف سالانه ۷۰۰/۰۰۰ تن، مازاد نیاز دریافتی روزانه سنگ شکن یا کل بار را در محل دیوهای تعیین شده مجاورت سنگ شکن دپو نماید. از بابت تناژ شارژ شده به دیوها، بر اساس ماده ۳ قرارداد صورت وضعیت پیمانکار پرداخت خواهد شد. در صورت عدم دریافت دستور ناظر، پیمانکار موظف به رعایت نسبت تناژهای تعیین شده قرارداد بوده و ناظر قرارداد، به صورت ماهانه ضمن کنترل، موارد عدم تناسب را به پیمانکار گزارش مینماید و پیمانکار موظف به اعمال اصلاح در ماه بعد می باشد.

۲-۵- در شرایطی که بعلت قصور پیمانکار مثلاً "کمبود دستگاههای پیمانکار، نقص فنی آنها، تعلل در حل معارضات محلی، عدم پیگیری موثر برنامه آتشباری، عدم پیگیری موثر تامین سوخت ناوگان، مشکلات درون سازمانی، حوادث حین کار و ... امکان حمل مستقیم کل یا بخشی از بار مورد نیاز کارخانه از معادن میسر نباشد، پیمانکار موظف است

نسبت به تأمین کل یا کمبود مواد اولیه مورد نیاز سنگ شکن با میزان حداقل ۹۰۰ تن در ساعت و حداقل تا ۴۵۰۰ تن در روز، از طریق دیوهای مجاور سنگ شکن با نظر ناظر اقدام نماید. در حالت فوق، شارژ مواد اولیه مورد نیاز سنگ شکن از دیوها تا ۴۵۰۰ تن در روز، بدون پرداخت هرگونه هزینه اضافی به پیمانکار خواهد بود. در صورت نیاز سنگ شکن به بیش از ۴۵۰۰ تن، از بابت تناژ شارژ شده از دیوها، بر اساس ماده ۳ قرارداد صورت وضعیت پیمانکار پرداخت خواهد شد



۶-۲- چنانچه توقف حمل از معدن به تشخیص کارفرما ناشی از قصور پیمانکار نبوده و موجه تشخیص داده شود، از بابت تناژ شارژ شده سنگ شکن از دیوها، بر اساس ماده ۳ قرارداد، صورت وضعیت پیمانکار پرداخت خواهد شد. از این رو پیمانکار می تواند در جهت جبران مقادیر مصرف شده از دیوها و بمنظور حفظ حداقل میزان بار تحویلی از معدن (۴۵۰۰ تن در روز)، در ساعات توقف سنگ شکن و ایام تعطیل، معادل مقادیر مصرف شده از دیو را از معدن به کارخانه و در محل دیوهای مذکور تخلیه نماید.

۷-۲- در صورت توقف خط تولید برای مدت زیاد (یک تا چند ماه) مراتب یک هفته زودتر و کتبا به پیمانکار اطلاع داده می شود و پیمانکار موظف است از میزان استخراج و حمل مواد تا میزان ۵۰٪ بنا به درخواست کارفرما کاهش دهد. بدیهی است یک هفته قبل از راه اندازی مجدد خط تولید، مراتب کتبا به پیمانکار اعلام میگردد تا پیمانکار نسبت به تأمین مجدد ماشین آلات و حمل سنگ مورد نیاز خط تولید اقدام نماید. بدیهی است میزان سنگ حمل نشده از معادن طی مدت خواب سیستمها، از حجم قرارداد کاسته شده و پیمانکار هیچگونه اعتراضی به کاهش حجم قرارداد ناشی از خرابی خط تولید نخواهد داشت.

۸-۲- پیمانکار مکلف است بر اساس نیاز کارفرما در محل معدن و در جبهه های مورد درخواست، به ایجاد دیو جهت حمل اقدام نماید. بدیهی است جهت تأمین مواد خام مناسب، عملیات بارگیری و حمل از جبهه کارهای متعدد در تمام وسعت معادن کارخانه انجام می شود و پیمانکار موظف به تجهیز ماشین آلات معدنی جهت تأمین مواد فوق می باشد.

۹-۲- پیمانکار موظف به ایجاد دیوهای با حجم حداقل ۲۰۰۰۰ تن در معدن سنگ آهک و ۲۰۰۰۰ تن در معدن سنگ مارن و ۵۰۰۰۰ تن در معدن آلوویوم و رس بوده و عملیات بارگیری و حمل تنها از جبهه کارهای شناسایی و آنالیز شده که مورد تأیید ناظر قرارداد می باشد مجاز خواهد بود. تنها در شرایط بارندگی شدید طبق نظر کارفرما بارگیری و حمل از دیوهای ذخیره شده در معدن انجام می گردد.

۲-۱۰- فاصله حمل از دپوهای مجاور سنگ شکن به محلهای تخلیه داخل کارخانه (قیف سنگ شکن) به رویت پیمانکار رسیده است و پیمانکار به چگونگی عملیات حمل از دپوها به قیف سنگ شکن (موضوع قرارداد) و محدودیت های محل و مسیر آگاهی کامل دارد.

۲-۱۱- تمامی مواد اولیه که از دپوها برداشت و به قیفهای سنگ شکن تخلیه میگردند ابتدا توسط باسکول کارخانه توزین و سپس در قیفهای سنگ شکن تخلیه می گردند. بدیهی است آن بخش از مواد حمل شده از دپوها به سنگ شکن که توزین و دارای قبض باسکول باشد ، در صورت وضعیت قابل بررسی و تأیید خواهد بود.

۲-۱۲- حداقل تناژ دپوهای مواد معدنی در محل سنگ شکن به شرح ذیل تعیین می گردد :

- سنگ مارل ۵۰/۰۰۰ تن

- سنگ آهک ۵۰/۰۰۰ تن

- آلویوم ۵۰۰/۰۰۰ تن

- رس ۲۰/۰۰۰ تن

میزان دپوهای ذخیره شده رس، آلویوم، آهک و مارن در جلوی سنگ شکن نباید از مقادیر فوق کمتر گردد. در زمان تحویل کارگاه به پیمانکار، حجم دپوهای موجود در محوطه دپوی مجاور کارخانه توسط نقشه بردار یا بر اساس آمار تولید محاسبه گردیده و صورتجلسه می گردد. در پایان قرارداد، پیمانکار موظف به تحویل دپوها با تناژ حداقل مورد نظر خواهد بود (عملیات نقشه برداری توسط دستگاه نظارت انجام میگیرد). لازم به ذکر است صورتجلسه موجودی دپوها که در تاریخ واگذاری پیمان تنظیم شده است جزء لاینفک قرارداد است.

۲-۱۳- حداکثر ابعاد مجاز قطعات مارن و آهک شارژ شده در سنگ شکن و یا محل دپوها ۷۰ سانتیمتر می باشد در صورت شارژ قطعات مارن و آهک به قیف سنگ شکن یا دپوها ، که بیشتر از ۷۰ سانتیمتر بوده و نیاز به خردایش دستی داشته باشد پیمانکار میبایست نسبت به خارج نمودن یا خردایش دستی آن بدون دریافت هزینه اضافی اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما نسبت به خارج نمودن یا خردایش سنگهای اورسایز فوق در قیف سنگ شکن اقدام و برای کسر جریمه آن از صورت وضعیت همان ماه مجاز می باشد.

۲-۱۴- در صورتیکه بعلت بارندگی، رطوبت بار بیش از حد باشد، با نظر ناظر قرارداد ، بار حمل شده به دپو تخلیه شده و شارژ سنگ شکن از دپوهای خشک انجام می گیرد.



ماده ۳- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد برای انجام مراحل مختلف کار عبارت است از:

۳-۱- از معدن آلوویوم و رس در فاصله ۱۳ کیلومتری و تخلیه در هاپر سنگ شکن یا دپوی مجاور آن مبلغ ریال برای هر تن و برای تناژ قراردادی ریال بدون مبلغ مالیات بر ارزش افزوده.

۳-۲- از معدن آهک در فاصله ۱۰ کیلومتری و تخلیه در هاپر سنگ شکن یا دپوی مجاور آن مبلغ ریال برای هر تن و برای تناژ قراردادی ریال بدون مبلغ مالیات بر ارزش افزوده.

۳-۳- از معدن مارن در فاصله ۷ کیلومتری و تخلیه در هاپر سنگ شکن یا دپوی مجاور آن مبلغ ریال برای هر تن و برای تناژ قراردادی ریال بدون مبلغ مالیات بر ارزش افزوده.

۳-۴- حمل از دپوهای آهک، مارن، آلوویوم و رس داخل کارخانه به هاپر سنگ شکن ریال برای هر تن برای تناژ قراردادی ریال بدون مبلغ مالیات بر ارزش افزوده .

مبلغ کل قرارداد حدود ریال بدون مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی میشود. بدیهی است مبلغ واقعی پرداخت به پیمانکار بر اساس میزان واقعی کار تأیید شده محاسبه میگردد.

تبصره ۲- مبالغ واحد این قرارداد قطعی بوده و مشمول هیچ گونه تعدیلی نمی باشد

تبصره ۳- کلیه هزینه های آتشیاری به عهده کارفرما می باشد.

تبصره ۴- پرداخت هزینه های حفاری طبق فاکتور ارائه شده از سوی پیمانکار توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- مدت قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ لغایت بمدت یک سال تعیین میگردد که در صورت رضایت طرفین، سالیانه با نرخ تعیین شده توسط کمیسیون معاملات کارفرما، قابل تمدید خواهد بود و بعد از آن مناقصه جدید برگزار میگردد.

تبصره ۵- مفاد قرارداد در مدت زمان تعیین شده کماکان به قوت خود باقی است. در صورتیکه قبل از موعد تعیین شده، تناژ مندرج در قرارداد تحویل گردد، پیمانکار به درخواست کارفرما موظف به ادامه فعالیت با رعایت تمامی شرایط قرارداد تا پایان زمان قرارداد می باشد که در اینصورت مراتب طی الحاقیه (متمم قرارداد) به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.



ماده ۵ - ساعات انجام کار:

ساعات کاری اعلام شده به پیمانکار در معدن هرروز از ساعت ۶ الی ۱۷ می باشد و در صورت عدم اجرای تعهدات مصرحه در این قرارداد از سوی پیمانکار و یا به دلیل بروز مشکلات خارج از قصور پیمانکار ، پیمانکار مکلف است بدون دریافت هیچ هزینه اضافه خارج از ساعات تعیین شده با برنامه زمانبندی اعلامی از سوی ناظر قرارداد بصورت کار در شیفت شب از محل معدن اقدام به تأمین مواد نماید و برابر ماده ۳ مبلغ قراردادی به ازاء تناژ حمل شده پرداخت انجام خواهد شد. ضمناً از ساعات کار اعلام شده، یک ساعت برای ادای فریضه نماز و ناهار می باشد.

ماده ۶ - شرایط پرداخت:

۶-۱- از بابت تجهیز کارگاه و در قبال اخذ تضمین مورد قبول کارفرما ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد، پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد. مبلغ پیش پرداخت متناسباً در هر صورت وضعیت مستهلک شده و ضمانت مذکور پس از استهلاك کامل پیش پرداخت مسترد خواهد شد.

۶-۲- پیمانکار در پایان هر ماه، صورت وضعیت خود را براساس قبض باسکول کارخانه تهیه و به ناظر قرارداد جهت رسیدگی تسلیم خواهد نمود. صورت وضعیت پیمانکار پس از رسیدگی ، کنترل به تایید ناظر قرارداد، مسئول ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارخانه، مدیر کارخانه رسیده و پس کسر کسورات قانونی و پیش پرداخت متناسب، طبق قرارداد اقدام به پرداخت مبلغ تأیید شده صورت وضعیت خواهد شد.

۶-۳- مدت رسیدگی به صورت وضعیتهای تأیید شده از تاریخ تسلیم تا پرداخت از دو ماه تجاوز نخواهد نمود. در صورتیکه بررسی صورت وضعیت و تأیید شدن آن از دو ماه تجاوز نماید، کارفرما قبول می نماید که حداقل ۵۰ درصد از مبلغ صورت وضعیت را بعنوان علی الحساب در وجه پیمانکار پرداخت نماید. بدیهی است پس از تأیید و اتمام بررسی صورت وضعیت و حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری ، مبلغ علی الحساب کسر شده و مابقی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۶-۴- ملاک تهیه صورت وضعیت ماهیانه، فقط مقدار آلوویوم، آهک و مارن تحویل شده طبق قبوض باسکول در قیف های سنگ شکن کارخانه سیمان باقران و یا دپوی پای سنگ شکن یا محلی که کارفرما مشخص می کند خواهد بود. چنانچه در پایان مدت قرارداد مقادیری مواد اضافه بر میزان پیش بینی شده در قرارداد توسط پیمانکار استخراج گردیده و مراتب مورد تأیید کارفرما قرار گیرد، وجه آن پس از تحویل مواد در محل سنگ شکن قابل محاسبه خواهد بود.



۵-۶- در تمام مراحل ، کارفرما هیچ گونه تعهدی در خصوص تهیه بلیط ، تأمین یا هزینه اسکان ، غذا و ایاب و ذهاب جهت مراجعه و حضور پیمانکار و یا نمایندگان و کارکنان وی در محل کارخانه و معدن را نداشته و در صورت ضرورت و تمایل پیمانکار به استفاده از خدمات مزبور در صورت امکان کارفرما، کلیه هزینه های مربوطه محاسبه و به حساب بدهکار پیمانکار منظور خواهد شد .

ماده ۷- تضمین حسن انجام کار و کسورات قانونی :

۷-۱- کارفرما ۱۰٪ از هر صورت وضعیت پیمانکار را به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می نماید.

۷-۲- سپرده بیمه بر اساس نرخ قانونی ۵٪ از هر صورت وضعیت کسر می شود .

۷-۳- سایر کسورات قانونی در تعهد پیمانکار می باشد.

۷-۴- از بابت ضمانت حسن انجام کار، پیمانکار به هنگام امضاء این قرارداد، تضمین مورد قبول کارفرما معادل ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد در وجه کارفرما صادر و تسلیم می نماید.

۷-۵- در مدت اجرای قرارداد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به ارائه گواهی ثبت نام معتبر، فاکتور معتبر در فرمت مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور با درج مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از سوی پیمانکار، برعهده کارفرما میباشد.

۷-۶- در صورت عدم رضایت از برنامه زمانبندی و تأخیر از برنامه اجرائی مصوب، چنانچه تأخیر ناشی از فعل یا ترک فعل یا قصور پیمانکار باشد، کارفرما پس از سه بار اخطار کتبی، نسبت به ضبط ضمانت نامه و کسر مطالبات از تضامین نزد خود اقدام خواهد نمود و پیمانکار حق هرگونه اعتراض نسبت به این مورد را از خود سلب مینماید.

۷-۷- هرگونه قصور در شرایط پیمان از طرف پیمانکار که منجر به ایجاد اختلال در روند عادی تولید گردد ، موجب اعمال جریمه از سوی کارفرما و تأدیه خسارات وارده توسط پیمانکار خواهد شد.

۷-۸- آزادسازی سپرده حسن انجام کار در پایان مدت قرارداد، پس از انجام کلیه تعهدات و اخذ مفاسد حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار ، انجام خواهد شد .

۷-۹- سپرده بیمه تامین اجتماعی پس از اخذ مفاسدحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی قابل پرداخت است.



۱۰-۷- ضمانت حسن انجام کار بعد از اتمام قرارداد و چنانچه دلیل موجهی جهت ضبط و استفاده از آن نباشد، به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده ۸- تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده :

۸-۱- پیمانکار موظف می باشد طی ۱۰ روز از زمان امضاء قرارداد و مبادله آن، به منظور انجام عملیات موضوع قرارداد، کلیه تجهیزات و ماشین آلات لازم را تهیه نموده و در محل کار (سایت کارخانه) بصورت آماده به کار در اختیار داشته باشد. تجهیزات و ماشین آلات سنگین که باید در کارگاه مستقر شوند به شرح زیر می باشد:

- بولدوزر حداقل در حد کوماتسو D155A و یا بالاتر
- کامیون کمپرسی جفت چرخ
- لودر حداقل در حد ۴۷۰ کوماتسو یا بالاتر
- بیل مکانیکی چرخ زنجیری حداقل در حد ۳۲۰ کوماتسو (همراه با پیکور)
- دریل واگن چرخ زنجیری با قدرت حفاری ۲۰ متر در ساعت با کمپرسورهای مربوطه
- وانت جهت خدمات رسانی
- تانکر آبپاش با ظرفیت مناسب
- گریدر مناسب جهت تسطیح مسیرها

۸-۲- ماشین آلات ذکر شده فوق حداقل تجهیز کارگاه می باشد و در صورت نیاز به ماشین آلات بیشتر جهت انجام تعهدات قرارداد پیمانکار موظف به تامین آن بدون درخواست مبلغ اضافی خواهد بود.

۸-۳- پیمانکار موظف است تمامی اسناد مالکیت ماشین آلات مورد نیاز که ۸۰٪ این ماشین آلات بنام شرکت پیمانکاری معدن و یا اعضاء هیئت مدیره آن مجموعه می باشد و گواهی معاینه فنی ماشین آلات و همچنین گواهی نامه های رانندگی شامل پایه یک و ویژه مربوط به همراه مدارک سلامت رانندگان جهت اجرای این قرارداد را به کارفرما تحویل نماید. این مستندات در مدت قرارداد نزد کارفرما به امانت خواهند ماند.

۸-۴- پیمانکار موظف است ماشین آلات مذکور را به محل اجرای کار آورده و به طور دائم و به تعداد کافی ماشین آلات سالم و آماده به کار در محل معادن کارخانه سیمان باقران مستقر نماید و مورد بهره برداری قرار دهد. خروج ماشین آلات از محل کار با تأیید و مجوز ناظر قرارداد طی فرم تنظیمی صورت می پذیرد.



ماده ۹- روش حفاری، استخراج و آتشیاری:

روش استخراج از معادن سنگ آهک، مارن، آلوویوم و رس شامل کلیه مراحل معدنکاری اصولی، رعایت پارامترهای فیزیکی معدنکاری روباز پلکانی و حفاری توسط دریل واگن و آتشیاری با استفاده از مواد ناریه (عرض پله، شیب پله و میزان پیشروی) و اتصال پله ها بوسیله جاده های دسترسی به یکدیگر می باشد.

۹-۱- پیمانکار ملزم میباشد که کلیه اصول فنی معدن کاری را به جهت سوق دادن شکل کلی معادن به سمت پلکانی روباز را رعایت نماید. چنانچه پیمانکار از روش حفاری و انفجار استفاده نماید ملزم می باشد که ارتفاع چالها را با توجه به سطح مبنای و وضعیت توپوگرافی سطح معدن با روشهای نقشه برداری اندازه گیری نموده و پس از پیاده نمودن آرایش چالها بر روی زمین ارتفاع مناسب آنها را برای رسیدن به یک سطح مبنای معین برای حفاران مشخص نماید به گونه ای که پس از انفجار کف معدن کاملاً مسطح بوده و شیب لازم آن جهت خروج آبهای سطحی ناشی از بارندگی تنظیم شده باشد. ارتفاع غالب جهت پله ها ۹ متر در نظر گرفته شده است که میبایست پیمانکار در شروع قرارداد نسبت به اندازه گیری و مشخص نمودن کف پله های مختلف با توجه به بالاترین ارتفاع موجود در محدوده معادن اقدام و نسبت به علامت گذاری کف پله های مختلف تا پایین ترین تراز در معادن اقدام نماید. این علامت ها میبایست در نقاط مختلف به گونه ای تعبیه گردند که به راحتی بتوان از آنها برای تعیین ارتفاع لازم جهت حفر چالها استفاده کرد. اگر چه ارتفاع پله ها ۹ متر در نظر گرفته شده اند، لیکن ممکن است به جهت رسیدن به سطوح مبنای در برخی نواحی نیاز به حفر چالهای با عمق کمتر یا بیشتر باشد که پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.

۹-۲- اگر پیمانکار قصد داشته باشد جهت استخراج از معادن از بیل مکانیکی و یا بولدوزر استفاده نماید، میبایست کلیه دیواره پله ها را با شیب حدود ۸۰ درجه احداث نموده و همچنین از ایجاد پستی و بلندی در کف معدن خودداری نماید. چنانچه عوامل پیمانکار از رعایت نکات فوق سر باز زنند کارفرما مجاز می باشد که بابت جبران هزینه های تحمیلی از این بابت مبلغی از مطالبات پیمانکار را بلوکه نموده و در صورتیکه پیمانکار عوامل اجرایی خود را توجیه نموده و ایشان نیز نکات فنی را رعایت نمودند مبلغ فوق به پیمانکار مسترد خواهد شد در غیر اینصورت این مبلغ ضبط خواهد شد.

۹-۳- در هر صورت مسئولیت کلیه عملیات معدنی بعهد پیمانکار بوده و عدم صدور دستور کارها از طرف کارفرما نمی تواند رافع مسئولیت پیمانکار گردد.

۹-۴- پیمانکار موظف است اصول فنی حفاری در معادن را رعایت نموده و قطر مناسب، شیب مناسب و اضافه عمق حفاری در پله های معدن و غیره را محاسبه، و با هماهنگی با کارفرما بصورت عملی در معادن مقادیر فوق را امتحان و بهترین مقادیر را جهت پارامترهای فوق اعمال نماید.

۵-۹- پیمانکار موظف می باشد که میزان فاصله مناسب چالها در هر ردیف و همچنین فاصله ردیف چالها تا سطح آزاد را محاسبه، امتحان و مقدار بهینه برای این پارامترها را انتخاب و قبل از شروع حفاری در هر محدوده آرایش چالهای انفجاری را روی زمین پیاده نموده و پس از اخذ مجوز از کارفرما نسبت به شروع حفاری اقدام نماید. همچنین پیمانکار موظف می باشد تا ارتفاع مناسب برای هر چال را اندازه گیری نموده و حفاران را ملزم به رعایت ارتفاع مناسب چالها بنماید. چنانچه کارفرما متوجه شود که این کار به نحوه صحیح انجام نمی شود، مجاز است جریمه ای متناسب با آن را اعمال نماید و که پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۶-۹- با توجه به اینکه در حال حاضر انجام انفجارات بصورت یک بار مصرف می باشد، پیمانکار ملزم است که برنامه حفاری ها را بگونه ای طراحی نماید که در هر مرحله بیشترین میزان مواد ناریه مجاز را بتوان در هر بار به گونه ای که نه مواد ناریه اضافه آید و نه چاله به دلیل کمبود مواد ناریه خراب گردند مورد استفاده قرار داد.

۷-۹- با توجه به نزدیکی معدن مارن گاویچ به منازل مسکونی و زمینهای مزروعی مجاور جاده، پیمانکار موظف است که جهت و امتداد حفاریها در این معدن را بگونه ای انتخاب نماید که انفجار در این معدن کمترین میزان لرزش را در جهت منازل مسکونی و زمینهای مزروعی دارا باشد.

۸-۹- کلیه امور مربوط به انجام آتشباری در معادن و هزینه های آن شامل اخذ توصیه نامه مواد ناریه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی و کلیه عملیات قانونی و مسئولیت آن نظیر انتخاب پیمانکار ذیصلاح (شرکتی که دارای پروانه عملیات آتشباری می باشد) اخذ پروانه حمل مواد ناریه ، خرید مواد ناریه، اسکورت و حمل آن به محل معدن و هماهنگی با نیروی انتظامی و سایر ارگانهای ذیربط و انجام عملیات آتشباری و... برعهده و هزینه پیمانکار است. در صورتیکه به هر دلیلی پیمانکار نتواند مواد ناریه را به موقع تأمین نماید زمان جدید آتشباری می بایست بنحوی به اطلاع کارفرما رسانیده شود تا کارفرما حداقل ۷۲ ساعت برای انجام امور جاری خود زمان داشته باشد. (کارفرما نسبت به معرفی پیمانکار جهت اخذ توصیه نامه مواد ناریه به ارگانهای ذیربط اقدام خواهد کرد). در هر صورت می بایست کارهای مربوط به تأمین مواد ناریه در راس امور قرار گرفته تا این مواد طبق برنامه و به موقع به معدن رسیده تا از این بابت خط تولید دچار وقفه نگردد. همچنین جهت حصول نتیجه مناسب از انفجارات، پیمانکار ملزم می باشد تا مواد ناریه مناسب را درخواست نماید علی الخصوص در مورد چاشنی ها میبایست از چاشنی تاخیری با زمان تأخیر و شماره مناسب استفاده گردد. تأمین نیروهای روزمزد مورد تأیید کارفرما در زمان آتشباری بر عهده پیمانکار بوده و همچنین ایاب و ذهاب، پرداخت بیمه، غذا و نیز توسط پیمانکار انجام و پرداخت خواهد شد.



۹-۹- تشخیص نوع دستگاه های بارگیری به عهده پیمانکار می باشد. لیکن پیمانکار موظف است که عوامل اجرایی خود را توجیه نماید که از گود کردن کف معادن در هنگام بارگیری امتناع ورزیده و کف سینه کارها را بصورت مسطح و با رعایت شیب مناسب جهت خروج آبهای سطحی در زمانهای بارندگی تحویل نمایند.

۹-۱۰- پیمانکار موظف است چنانچه بخشی از ماده معدنی در کف سینه کارها در انفجارات قبلی باقیمانده باشد (پاشنه ها)، قبل از انفجار این پاشنه ها را به هر شکل ممکن به توسط بولدوزر یا چکش مکانیکی و یا به توسط خفر چال و انفجار از بین برده و کف سینه کارها را تمیز نماید.

۹-۱۱- پیمانکار متعهد می گردد کلیه مقررات و دستورالعملهای مربوط به حمل ، تخلیه و استفاده مواد ناریه را مطابق قوانین مربوطه دقیقاً رعایت نماید و قبل از آتشباری نسبت به باطله برداری و آماده سازی محدوده استخراج سنگ اقدام نماید .

۹-۱۲- پیمانکار مکلف است مطابق بند ۱۶۶ قانون حفاظت و ایمنی در معادن، چند دقیقه قبل از انفجار با صدای بلند یا هر وسیله مطمئن دیگر (اجرای آژیر) شروع انفجار را در منطقه معدن (منطقه انفجار و خطر) به سایرین اطلاع و جاده های منتهی به منطقه را مسدود نماید و همچنین پس از عملیات انفجار با همان وسیله خاتمه عملیات را اعلام نماید .

۹-۱۳- پیمانکار موظف است جهت انجام امور آتشباری و به هنگام انفجار در معدن از جان پناه فولادی استاندارد که خود تهیه میکند استفاده نماید.

۹-۱۴- حضور و نظارت ناظر قرارداد و مسئول فنی و ایمنی در هر مرحله آتشباری در معدن الزامیست. تاریخ و زمان هر مرحله آتشباری را میبایست یک هفته قبل پیمانکار کتباً به کارفرما اعلام نماید.

۹-۱۵- کلیه مسئولیتهای فنی و ایمنی ناشی از عملیات آماده سازی ، حفاری، آتشباری، استخراج، دپو و بارگیری در معدن و حمل سنگ در طول مسیر تا کارخانه و هنگام تخلیه برعهده پیمانکار است.

۹-۱۶- شرایط جاده های دسترسی معادن به رویت پیمانکار رسیده و طبق صورتجلسه ای با ناظر قرارداد کارفرما به وی تحویل شده و در سوابق مربوطه نگهداری می شود تا در پایان قرارداد عمل گردد.



ماده ۱۰- رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و زیست محیطی

۱۰-۱- برابر آیین نامه امور پیمانکاران ، پیمانکار موظف می باشد ، گواهی صلاحیت ایمنی خود صادر شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی را ارائه نماید ، در صورت عدم ارائه گواهی مذکور کلیه عواقب مرتبط با عدم رعایت مسائل ایمنی و حوادث مرتبط به عهده پیمانکار خواهد بود .

۱۰-۲- پیمانکار موظف می باشد نسبت به اخذ بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان خود، پرسنل کارفرما و اشخاص ثالث اقدام و ضمن تأمین کلیه وسایل حفاظتی و ایمنی، تمامی قوانین و مقررات زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی را مطابق دستورالعمل مربوط که مورد تأیید مسئول ایمنی ، بهداشت و محیط زیست کارخانه و ناظر قرارداد می باشد رعایت نموده و حسب موارد، تمام مواد، تبصره ها و آیین نامه های قانون کار را اعمال نماید . از اینرو شرکت سیمان باقران هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث ناشی از انجام کار توسط پیمانکار و کارکنان وی اعم از حوادث جزئی و یا نقص عضو و فوت نداشته و پیمانکار راساً مسئول می باشد. تمام مسئولیتهای کیفری، حقوقی و مدنی از جمله پرداخت دیه متوجه پیمانکار خواهد بود.

۱۰-۳- پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار در خصوص به کارگیری کارگران خود می باشد. همچنین کلیه مسئولیت های مربوطه در ارتباط با کارکنان و همچنین حوادث احتمالی در مقابل کارکنان پیمانکار ، کارفرما و اشخاص ثالث ، خسارت های مالی به نفرت کارفرما و اشخاص ثالث و نیز کلیه تجهیزات و اماکن به عهده پیمانکار بوده و جبران آن نیز در تعهد پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

۱۰-۴- پیمانکار باید پس از امضاء قرارداد نسبت به تهیه بیمه نامه ماشین آلات خود اقدام نماید و تصویر بیمه نامه های مربوط را به امور مالی سیمان باقران ارائه نماید.

۱۰-۵- پیمانکار موظف است کلیه جوانب احتیاط را جهت انجام موضوع قرارداد رعایت نماید و در صورت تعدی و تفریط و یا خسارت وارده به وسایل و دستگاه های متعلق به کارفرما در محیط کارخانه و معدن، پیمانکار مسئول و ضامن جبران خسارت به هر مبلغ و میزان تعیین شده با نظر کارفرما می باشد .

۱۰-۶- پیمانکار و کارکنان وی مسئول رعایت کلیه مقررات کارفرما بخصوص مقررات ایمنی و بهداشت و HSE خواهند بود و کارفرما در این رابطه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.



ماده ۱۱- تعهدات پیمانکار :

۱۱-۱- ارائه گواهی ثبت نام معتبر در نظام مالیات بر ارزش افزوده از سوی پیمانکار الزامی است .

۱۱-۲- پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود یا کارکنان پیمانکاران فرعی خود را در این کارگاه با کد مخصوص کارگاهی که اخذ می نماید به طور تمام و کمال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

۱۱-۳- پیمانکار موظف است معاینات ادواری کلیه کارکنان و یا کارکنان پیمانکاران فرعی خود را بطور سالانه به انجام رسانده ، گواهی مربوط را از مرکز بهداشت شهرستان درمیان اخذ و به کارفرما تحویل نماید . در غیر اینصورت کارفرما راسا اقدام و کلیه هزینه ها را با ۲۰٪ بالاسری از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود .

۱۱-۴- پیمانکار موظف است پس از امضای قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه و اختصاص محلی در خارج از کارخانه با نظر و تأیید کارفرما به منظور نگهداری و تعمیر وسائل مورد استفاده و نیز اقامت کارکنان خود با رعایت کلیه نکات ایمنی و استاندارد مربوط اقدام نماید (کارفرما هیچ گونه تعهدی در این خصوص نداشته و تهیه محل اقامت، انبار، محل سرویس ماشین آلات و غیره به عهده و هزینه پیمانکار است).

۱۱-۵- پیمانکار تعهد می نماید پس از هماهنگی و تأیید ناظر قرارداد با به کارگیری نفرات کافی و لازم، مفاد قرارداد را به صورتی که مورد تأیید و رضایت کارفرما باشد کامل و مطلوب انجام دهد.

۱۱-۶- پیمانکار موظف است کتباً یک نفر کارشناس استخراج معدن با سابقه مرتبط را به عنوان سرپرست کارگاه به کارفرما معرفی نماید که شخص مذکور موظف به اقامت دائم در محل کارگاه معدن کارخانه سیمان باقران می باشد و در صورتی که به هر دلیل فرد معرفی شده در محل حضور نداشته باشد پیمانکار موظف به معرفی فرد جانشین به منظور ایجاد هماهنگی های لازم می باشد .

۱۱-۷- پیمانکار موظف است کتباً یک نفر مسئول ایمنی به کارفرما معرفی نماید. مسئول ایمنی معرفی شده توسط پیمانکار همزمان می تواند سمت دیگری (مثلاً سرپرست کارگاه یا جانشین سرپرست کارگاه و یا غیره) را بصورت همزمان داشته باشد.

۱۱-۸- پیمانکار موظف است آمار روزانه فعالیتهای خود و لیست تجهیزات آماده به کار و همچنین تجهیزات تحت تعمیر خود را کتباً و طی فرمهایی که به این منظور تهیه مینماید، بصورت روزانه از طریق ناظر قرارداد به کارفرما اعلام نماید.



۹-۱۱- هر گاه پرسنلی از نفرات پیمانکار توسط کارفرما (یا دستگاه نظارت وی) فاقد صلاحیت تشخیص داده شود با اعلام کتبی کارفرما پیمانکار موظف است ظرف مدت ۲۴ ساعت به خدمت پرسنل مزبور خاتمه داده و از ورود آنها به محوطه کارگاه جلوگیری نماید و تشخیص کارفرما در این مورد قطعی و لازم است.

۱۰-۱۱- هیچ گونه رابطه استخدامی بین کارکنان تحت امر پیمانکار و کارفرما وجود ندارد و پیمانکار رأساً مسئول و پاسخگوی پرداخت حقوق و مزایای کامل کارکنان تحت امر خود مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی می باشد.

۱۱-۱۱- در مقاطعی که کارفرما نسبت به ارائه پاداش نقدی و غیر نقدی به پرسنل خود اقدام می نماید کارکنان تحت امر پیمانکار هیچگونه حقی در مورد مطالبه پاداش نخواهند داشت. پیمانکار در این خصوص باید به طریقی عمل نماید که موجبات عدم هماهنگی و اختلال کار پرسنل خود نشود.

۱۲-۱۱- پیمانکار موظف است در هر زمان مواد معدنی مصرفی را از جبهه هایی که توسط ناظر قرارداد تعیین می شود تأمین و تحویل نماید. در صورت حمل مواد معدنی نامنطبق با درخواست ناظر قرارداد، کارفرما هیچ گونه تعهدی در مورد تأیید و محاسبه این مقدار مواد معدنی تحویل شده در صورت وضعیتهای پیمانکار ندارد.

۱۳-۱۱- در صورتیکه به علت تغییر محل معدن نیاز به احداث جاده جدید باشد کارفرما از محل معادن تا سنگ شکن کارخانه، جاده موصوف را تأمین و در اختیار پیمانکار قرار می دهد و چنانچه در مدت قرارداد از ماشین آلات پیمانکار استفاده شود، هزینه ها با قیمتهای این قرارداد (یا قیمت توافقی در صورت نبودن در قرارداد) پرداخت می گردد.

۱۴-۱۱- تهیه آب جهت آبیاری و نیز آبیاری مسیر معادن به عهده پیمانکار است.

۱۵-۱۱- پیمانکار موظف به نگهداری، حفظ و مرمت جاده های مورد استفاده بوده و در صورت تخریب جاده بعلت تردد ماشین آلات، پیمانکار موظف به تعمیر آن بوده به نحوی که در پایان قرارداد به شکل اولیه قابل تحویل به کارفرما باشد. در غیر این صورت خسارات وارده به جاده، طبق تشخیص کارفرما از پیمانکار اخذ و از مطالبات او کسر خواهد شد. ضمناً در صورت بروز بلایای طبیعی که خسارت به جاده وارد گردد تعمیر جاده به عهده پیمانکار نمی باشد.

۱۶-۱۱- احداث جاده های فرعی در محل کارگاههای استخراج و ایجاد رمپ در سینه کارهای معدن بعهده پیمانکار است.

۱۷-۱۱- حفاری و استخراج از معادن منحصراً بایستی طبق شرایط فنی و کیفی مواد و برنامه اعلامی از سوی کارفرما انجام



گیرد و محلهای مشخص شده توسط ناظر قرارداد در مواقع ضروری بصورت روزانه ابلاغ می شود و در صورت عدم رعایت ضوابط، پیمانکار مکلف به جبران هرگونه خسارت احتمالی خواهد بود.

۱۱-۱۸- پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ قرارداد کارگاه مربوط را تجهیز نماید. بدیهی است تجهیز کارگاه باید به تأیید ناظر قرارداد برسد.

۱۱-۱۹- تأمین کلیه ماشین آلات، تجهیزات، سوخت (بنزین و گازوئیل)، روغن و دیگر لوازم جانبی مورد نیاز به عهده پیمانکار میباشد و کارفرما هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد. (در صورت ضرورت معرفی نامه برای سوخت از سوی کارفرما مساعدت لازم بعمل خواهد آمد).

۱۱-۲۰- هزینه تأمین وسیله ایاب و ذهاب، اسکان، غذا، شیر و لوازم ایمنی مورد نیاز در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۱۱-۲۱- پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت به مصالح فلزی و بتنی، مواد، ماشین آلات، ابزار، لوازم و تأسیسات جانبی محل کار و کلیه اموال کارفرما اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هرگونه خسارت به کارخانه از طرف هریک از کارکنان پیمانکار، کارفرما نسبت به تعمیر اقدام و هزینه مربوطه را با ۱۵ درصد بالاسری از صورت وضعیت های ماهانه پیمانکار کسر می نماید.

۱۱-۲۲- پیمانکار و تمامی کارکنان ایشان موظف به رعایت اصول اخلاقی و شئون اسلامی، مقررات انضباطی و ضوابط کارخانه می باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طرف کارکنان، پیمانکار موظف است نفر متخلف را تعویض و اخراج نماید.

۱۱-۲۳- پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند انجام تمام یا قسمتی از کار موضوع این قرارداد را به غیر واگذار نماید. (بجز انجام امور آتشباری توسط شرکت های ذیصلاح).

۱۱-۲۴- پیمانکار موظف است کلیه کارگران خود را از میان نیروهای سالم (غیر معتاد)، غیر مشمول، ۱۸ سال به بالا و آموزش دیده انتخاب نماید. مسئولیت های قانونی (حقوقی و قضایی) عدم رعایت این ماده کلاً متوجه پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد. البته، کارفرما در صورت مواجهه با این تخلف با پیمانکار برخورد خواهد نمود و کلیه خسارات وارده را از پیمانکار کسر می نماید. هرگاه یکی از پرسنل پیمانکار توسط ناظر قرارداد فاقد صلاحیت



تشخیص داده شد به پیمانکار ابلاغ می گردد و پیمانکار بدون هیچگونه عذری میبایست نامبرده را از کارگاه اخراج نموده و فرد مناسبی را جایگزین کند.

۱۱-۲۵- بکارگیری اتباع بیگانه توسط پیمانکار ممنوع می باشد.

۱۱-۲۶- پیمانکار متعهد است کنترل لازم را در خصوص عدم ورود قطعات فلزی شامل ناخن و سایر قطعات لودر و بولدوزر و... و همچنین هرگونه قطعه فلزی دیگر و مواد حمل شده به محل کارخانه سیمان باقران بنماید به هر صورت، خسارت وارد شده در اثر ورود قطعات فلزی به سنگ شکنها در زمان شارژ از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر می گردد.

۱۱-۲۷- پیمانکار موظف است که بصورت روزانه یک نفر را به عنوان سنگ جمع کن در مسیر عبور و مرور کامیون ها جهت تمیز سازی جاده ها بکار گمارد.

۱۱-۲۸- تمیزکاری و جمع آوری مواد معدنی اطراف هاپرهای سنگ شکن بعهدہ پیمانکار است.

۱۱-۲۹- حفظ و حراست تمامی وسائل مواد رسانی مورد استفاده به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی به عهده ندارد .

۱۱-۳۰- تخلیه هاپرهای سنگ شکن توسط بیل مکانیکی مناسب ، بدون دریافت هزینه ، در صورت نیاز با نظر ناظر قرارداد تا پایان قرارداد به عهده پیمانکار می باشد . حفاظت از تجهیزات، ماشین آلات و همچنین کارگاه مندرج در قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

۱۱-۳۱- پیمانکار موظف به ایجاد دپوهای ایمن و برداشت ایمن از دپوهای مواد اولیه و رعایت کامل مسائل ایمنی در این خصوص می باشد.

۱۱-۳۲- کامیونهای حمل بار موظفند در طول مسیر کارخانه سرعت مجاز را رعایت کنند.

۱۱-۳۳- پیمانکار موظف است جهت حمل بار در جاده اصلی، تمهیدات لازم از قبیل انداختن توری روی بار را پیش بینی نماید و چنانچه بار در مسیر ریزش داشته باشد خود مسئول پاکسازی مسیر می باشد و در صورت بروز خسارت و صدمه به اشخاص ثالث مسئولیت جبران آن بعهدہ پیمانکار خواهد بود.



۱۱-۳۴- مسئولیت کنترل حداکثر تناژ بارگیری کامیونها با توجه به کارت خودرو به عهده پیمانکار است و کارفرما در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱۱-۳۵- مسئولیت بروز حادثه در اثر عدم تجهیز ماشین آلات باربری به سیستم ترمز کمکی (ریتارد) جهت حمل مواد در مسیرهای شیبدار معدنی متوجه پیمانکار می باشد.

۱۱-۳۶- کامیونهای حمل بار بایستی مجهز به تجهیزات اطفاء حریق مناسب بوده و نسبت به شارژ به موقع اقدام کنند.

۱۱-۳۷- کامیونهای حمل بار بایستی کارت معاینه فنی، بیمه نامه معتبر و تمامی مدارک قانونی مورد نیاز را داشته باشند. رانندگان حمل بار موظف به داشتن گواهینامه مجاز رانندگی و تمامی مدارک قانونی مورد نیاز می باشند.

۱۱-۳۸- پیمانکار موظف است نشستی روغن و گریس تجهیزات خود را رفع نماید و با تهیه چند عدد سینی چرخ دار مناسب به ابعاد مختلف به منظور جلوگیری از ریزش روغن به زمین اقدام نماید. همچنین پیمانکار موظف است لاستیک های مستعمل را به نحوی از سیستم خارج و یا در فضایی مناسب ساماندهی نماید.

۱۱-۳۹- کنترل ریزش گازوئیل در زمان سوخت گیری، نگهداری وسایل و تجهیزات موجود در قسمت و نظافت دوره ای آنها، استفاده مناسب از چال سرویس موجود و تخلیه روغن های سوخته در زمان های مناسب، نگهداری از فضای سبز اطراف محل استقرار از وظایف پیمانکار می باشد.

۱۱-۴۰- پیمانکار موظف است بار کامیونهای حمل بار را فقط در نقاط و مکانهای مجاز به تخلیه، تخلیه نماید. در غیر اینصورت موظف به انتقال مجدد بار ریخته شده به صورت رایگان می باشد.

۱۱-۴۱- دیوسازی و تسطیح مواد معدنی در محوطه کارخانه به عهده پیمانکار است.

۱۱-۴۲- رعایت کلیه موارد اعلامی واحد HSE که پیوست می باشد توسط پیمانکار معدن الزامی است.

ماده ۱۲- تعهدات کارفرما :

کارفرما موظف است :

۱۲-۱- وجه صورت وضعیت پیمانکار را پس از بررسی و تأیید و اعمال کسورات توسط ناظر قرارداد و امور مالی شرکت پرداخت نماید.

جهت دریافت سهمیه سوخت (بنزین و گازوئیل) پیمانکار را به ارگان ذیربط معرفی نماید.

۱۲-۳- نسبت به معرفی پیمانکار جهت اخذ توصیه نامه و مواد ناریه به ارگانهای ذیربط اقدام نماید.

۱۲-۴- مسئولیت برخورد با معارض احتمالی با پیمانکار بوده و لذا پیمانکار میبایست از عملکرد مناسب و حرفه ای در جریان و اجرای قرارداد برخوردار بوده و از ایجاد حاشیه و رفتار غیر حرفه ای اکیدا خودداری نماید. در صورت توقف حمل مواد اولیه بدلالی از جمله معارضین محلی، موارد اداری و غیره کارفرما بدون پذیرش مسئولیت و تعهدی، در جهت حل مشکل با پیمانکار همراهی و همکاری خواهد نمود.

ماده ۱۳ - نظارت در اجرای قرارداد:

نظارت بر اجرای مفاد قرارداد و همچنین نظارت بر کیفیت و کمیت موضوع قرارداد به عهده ناظر قرارداد بوده که توسط کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد. بدیهی است ملاک عمل در خصوص تأیید یا عدم تأیید خدمات ارائه شده رأی کتبی ناظر قرارداد بوده و پیمانکار حق هر گونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. ضمناً صدور هر گونه تأییدیه از سوی ناظر قرارداد نافی مسئولیتهای پیمانکار نخواهد بود.

ماده ۱۴ - خسارات و جرایم:

۱۴-۱- چنانچه پیمانکار نسبت به انجام تعهدات و مفاد قرارداد کوتاهی نماید و یا برای شارژ مواد خام مورد نیاز خط تولید نسبت به تحویل ماهیانه حداقل ۱۱۷۰۰۰ تن مواد اولیه از معدن اقدام ننماید به ازاء هر تن مواد کسری (حمل نشده) مبلغ ۱۰٪ رقم ریالی آن ماده معدنی جریمه و در پایان هر ماه از صورت وضعیت مربوط به همان ماه کسر خواهد شد.

۱۴-۲- در زمان کارکرد سنگ شکن، پیمانکار می بایست نسبت به شارژ سنگ شکن بمقدار حداقل ۴۵۰۰ تن در روز اقدام نماید. در صورت عدم شارژ به ازاء هر تن مواد کسری (حمل نشده) مبلغ ۱۰٪ رقم ریالی آن ماده معدنی جریمه و از صورت وضعیت همان ماه کسر خواهد شد.

۱۴-۳- حداکثر ابعاد مجاز قطعات مارن و آهک شارژ شده در سنگ شکن و یا محل دپوها ۷۰ سانتیمتر می باشد در صورت شارژ قطعات مارن و آهک به قیف سنگ شکن یا دپوها که بیشتر از ۷۰ سانتیمتر بوده و نیاز به خردایش دستی داشته باشد پیمانکار میبایست نسبت به خارج نمودن یا خردایش دستی آن بدون دریافت هزینه اضافی اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما نسبت به خارج نمودن یا خردایش سنگهای اورسایز فوق در قیف سنگ شکن اقدام و به ازاء هر ساعت توقف سنگ شکن نسبت به کسر مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (دویست میلیون) ریال از صورت وضعیت همان ماه مجاز می باشد.

۴-۱۴- در صورت ورود هرگونه سنگ با سایز درشت و قطعات فلزی به پروسه خط تولید اعم از ناخن بیل لودر و ... که باعث توقف سیستم و یا ایجاد هرگونه خسارت نماید، خسارات وارده و هزینه های توقفات از سوی کارفرما محاسبه و از صورت وضعیت همان ماه پیمانکار کسر میگردد.

۵-۱۴- چنانچه پیمانکار موارد مربوط به اصول ایمنی و زیست محیطی را رعایت ننماید، کارفرما مختار است با تائید ناظر و مسئول امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارخانه، تا سقف ۵٪ (پنج درصد) از کل مبلغ قرارداد را بابت جریمه از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر نماید و ایشان در این خصوص حق اعتراض نخواهد داشت.

تبصره ۶- چنانچه کاهش در امر حمل مواد اولیه از معادن به مقصد کارخانه به دلیل ممانعت های قانونی نظیر توقفات ایجاد شده از جانب پلیس راه یا پایانه حمل و نقل و بدون قصور پیمانکار باشد مشمول جریمه نخواهد شد.

ماده ۱۵- فسخ قرارداد :

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع توسط پیمانکار و یا هرگونه قصور وی در این قرارداد کارفرما با اخطار کتبی و یا ارسال اظهارنامه قبلی بدون رعایت تشریفات قضائی به صورت یک طرفه مجاز به فسخ کل قرارداد و یا قسمتی از قرارداد و واگذاری آن به پیمانکار واجد شرایط می باشد و پیمانکار باید معادل ۱۵٪ ارزش قیمت کل قرارداد را بعنوان جریمه به کارفرما پرداخت نماید. در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای این قرارداد از محل تضامین، سپرده ها و مطالبات پیمانکار قابل وصول می باشد.

ماده ۱۶- تعلیق قرارداد :

چنانچه تناژ بار دپو شده توسط پیمانکار، متشکل از سنگ آهک، مارن، آلوویوم و رس در محوطه دپوی کارخانه، بدلیل نقص فنی سنگ شکن یا عدم مصرف خط تولید، از ۷۰۰/۰۰۰ تن تجاوز کند کارفرما میتواند بطور کلی یا جزئی امور کاری و فعالیت پیمانکار را موقتاً برای مدتی تعلیق نماید که این مدت بیش از یکماه نخواهد بود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۷- فورس ماژور :

در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده طبق تعریف شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی از قبیل عوامل قهریه طبیعی، این قرارداد به حالت تعلیق در آمده و هیچیک از طرفین در این صورت نسبت به دیگری ادعایی نخواهد داشت و پس از رفع آثار عوامل مذکور و در صورت صلاحدید کارفرما، ادامه یافته و قابل اجرا خواهد بود.



ماده ۱۸ - محل انجام کار:

محل انجام موضوع قرارداد کارخانه سیمان باقران و معادن آن واقع در بیرجند - اسدیه - حدود کیلومتر ۳۴ جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل ۷۳ می باشد .

ماده ۱۹ - اقامتگاه طرفین :

اقامتگاه طرفین همان است که در ابتدای قرارداد ذکر گردیده است ، لذا هر یک از متعاملین موظف است در صورت تغییر محل اقامت بلافاصله مراتب را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نماید؛ در غیر این صورت هرگونه مکاتبه به آدرس گذشته نافذ بوده و عذر عدم اطلاع پذیرفته نخواهد بود.

ماده ۲۰ - حل اختلاف :

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن باشد ، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند ، موضوع به مراجع صالحه قضائی شهرستان درمیان ارجاع خواهد گردید.

ماده ۲۱ - نسخ قرارداد :

این قرارداد در ۲۱ ماده و ۶ تبصره و در ۴ نسخه تنظیم و بین طرفین مبادله گردید که هر یک از نسخ در حکم واحد معتبر بوده و لازم الاجرا است .

کارفرما

شرکت سیمان باقران

پیمانکار

شرکت

